

# COTAÇÃO Nº 2054

DATA: 27/01/2025 CIDADE: São Paulo, SP

CLIENTE: Jorge

REFERÊNCIA: PLATAFORMA ELEVATÓRIA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		TOTAL
COLUNA DE ELEVAÇÃO COM PERCURSO DE ATÉ 3,10M MOTOR MONOFÁSICO (220 V)	1	R\$	16.583,40
CABINE DO PASSAGEIRO COM ALTURA DE 1,10M	1	R\$	5.184,00
02 PORTAS COM AUTOMAÇÃO		R\$	6.500,80
FRETE E INSTALAÇÃO		R\$	-
	TOTAL	R\$	28.268,20

## **OPCIONAIS**

### **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

ENTRADA DE 40% NA ASSINATURA DO CONTRATO, SALDO RESTANTE PODE SER PARCELADO EM 6X SEM JUROS NO CARTÃO

**TERMOS E CONDIÇÕES** 

ESTE ORÇAMENTO É VALIDO POR 10 DIAS



(11) 94466-7177 (11) 4217-1113 contatohomelevadores@gmail.com

# **ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:**

- Capacidade de carga 250 KG;
- Sistema de elevação Fuso especial trapezoidal / eletromecânico;
- Dimensões do poço (C) 1.500mm X (L) 1.500mm
- Dimensões (aprox.) da cabine -(C) 1.450 mm X (L) 1.200mm X (A) 1.100 mm
- As medidas podem sofrer alterações de acordo com a necessidade do cliente
- Número de paradas 2
- Alimentação 220v

### Comando

Automatizado por botoeiras superiores, inferiores e interno com botões de acionamento constante.

#### Especificações dos fios:

2 fios de 4mm com disjuntor de 25 amperes bipolar e 1 fio de 2,5mm para aterramento. Lembrando que o ponto de alimentação deve estar interligado.

### Motorização:

Consistindo por 1 motor de 4 CV MONO e um inversor de frequência entrada 220v.

#### Acabamento:

Todo conjunto pintado na cor definido pelo cliente.

### Cabine e coluna:

Estrutura de aço, fechamento tipo cancela e piso antiderrapante.





(11) 94466-7177 (11) 4217-1113 contatohomelevadores@gmail.com

### **CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO**

#### 1.1 Por conta da Home Elevadores

- ✓ Prazo de entrega: 20 dias úteis após assinatura do contrato e entrada depositada
- Local de entrega definido pelo cliente
- ✓ Frete e instalação já incluso
- ✓ Transporte até o local de montagem
  - Obs: Se necessário içamento, o custo fica por conta do CONTRATANTE
- Montagem do equipamento
- ✓ Projeto detalhado para execução da obra e acessoria remota

#### 1.2 Por conta do cliente

✓ Obras de adequação do local da instalação, intalações elétricas até o quadro de comando (220v)

### **GARANTIA**

Periodo de 12 meses, contados a partir da entrega do equipamento, contra eventuais defeitos de fabricação

### **TERMOS E CONDIÇÕES**

Todo serviço de alvenaria será por conta do CONTRATANTE. A CONTRATADA não se responsabiliza pela execução da parte de alvenaria, ficando totalmente isenta se essa for executada fora dos padrões do projeto fornecido pela CONTRATADA

Validade da proposta: 10 dias

# **NORMAS DE REFERÊNCIA**

A plataforma de elevação motorizada, está de acordo com os requisitos da Norma ABNT-NBR 9386-1. Engenheiro responsável: Lauro Fernando Braga Alves - 5071024595-SP

A HOME ELEVADORES fica no aguardo de um pronunciamento sobre nossa proposta e se coloca a seu dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente, HOME ELEVADORES!





(11) 94466-7177 (11) 4217-1113 contatohomelevadores@gmail.com





